



**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, UNIDAD CHONTALPA

LOCALIDAD: CUNDUACAN, TABASCO

FECHA:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL					
1 DEMOLICIÓN					
10403	DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL EN CIMENTACIÓN: CONCRETO ARMADO, BLOCK, TABIQUE, CADENAS, CASTILLOS, CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	M3	2.00		
10033	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 10cms. DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km. U.O.T.	M3	16.00		
10025	CORTE DE PAVIMENTO DE 10 CMS. (2 LINEAS) CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: PERMISOS NECESARIOS ANTE SEDESPA, SAPAET, AYUNTAMIENTO Y TRANSITO DEL ESTADO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y LIMPIEZA, U.O.T.	ML	40.00		
10247	DESMANTELAMIENTO DE PORTON A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 3", 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, ACARREO DE PORTON DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN.	M2	24.00		
2 PRELIMINARES					
020104	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA EDIFICIO), INCLUYE: DESPALME HASTA 20cms. Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	M2	20.00		
3 CIMENTACION					
020202	EXCAVACION A MANO EN TERRENO MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A MAS DE 1Km. DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	9.00		
020206	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100KG/CM2, DE 6cms DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	10.00		
020211	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARENA LIMPIA) COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.	M3	4.00		
020215	CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.00		
020219	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ª ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	18.00		
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #4, DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	190.00		
12037	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #6 AL 12, DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	150.00		
4 ESTRUCTURAS					



**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, UNIDAD CHONTALPA

LOCALIDAD: CUNDUACAN, TABASCO

FECHA:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
030102	CIMBRA EN COLUMNAS HUECA CIRCULARES DE 90 CMS. DE DIÁMETRO, CON MOLDE DE PLACA LISA, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEADO, MARTELINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	64.00		
030104	CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO, FRENTE (OCHAVOS) APUNTALADO CON CUADRADO DE PINO Y FRONTERA, U.O.T.	M2	2.50		
21201	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y= 2350KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	15.00		
21203	ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	25.00		
030112	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #4 DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE:SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	210.00		
030113	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #5, DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	310.00		
030114	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #6 AL #12 DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE:SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	280.00		
030118	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	12.00		
030952	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO CELULAR PARA DOMO, INCLUYE: BASTIDOR DE PTR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	46.00		
S/C1	CONSTRUCCIÓN DE TOPE VEHICULAR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 7.0 MTS DE BASE INFERIOR, 4.0 MTS DE BASE SUPERIOR Y 15 CMS DE ESPESOR , INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, MODULACIÓN, ACABADO CON LLANA Y FLOTADOR METALICO, CURADO, JUNTAS DE PVC, MANO DE OBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4., SEÑALIZACIÓN (VER DETALLE CORTE X-X')	ML	24.00		
5	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
5.1	ALBAÑILERIA				
041576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CELOTEX DE 15 CMS. DE ANCHO Y 16 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	ML	21.00		
5.2	ACABADOS				
040309	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA, ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	10.00		



**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, UNIDAD CHONTALPA

LOCALIDAD: CUNDUACAN, TABASCO

FECHA:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
040328	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX COMEX ó SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFONES Y ZOCLOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, SELLADOR VINILICO Y PLASTE NECESARIO, U.O.T.	M2	250.00		
041432	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO MCA. COMEX ó SIMILAR EN GUARNICIONES DE 15X30cms; INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.	ML	140.00		
6	HERRERIA				
S/C2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE REHILETE BIDIRECCIONAL SENCILLO DE ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO.	PZA	2.00		
030953	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 410X300x12.7 MM. CON 4 BARRENOS DE 1 1/8" DE DIAM. Y ANCLA TIPO "U" CON CUERDA MAQUINADA Y TUERCA DE SUJECION DE 1" DE DIAM. Y TUERCA DE NIVELACION DE 12 DE DIAM. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER DETALLE "B" EN PLANO EST.01)	PZA	3.00		
S/C3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2", DE DIAMETRO CEDULA 30, ATRAVIESA LA T-4, INCLUYE; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SOLDADURA, CORTE CON EQUIPO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MANO DE OBRA. U.O.T. (VER DETALLE DE ARMADO DE ESTRUCTURA PARA LÁMINA DE POLICARBONATO)	ML	110.00		
S/C4	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR 1" X 2" DE ALUMINIO, INCLUYE: PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA RAM 500, PINTURA DE ESMALTE 100, RESANADOR AUTOMOTRIZ, PLASTE AUTOMOTRIZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (VER DETALLE DE ARMADO DE ESTRUCTURA PARA LÁMINA DE POLICARBONATO)	ML	110.00		
S/C5	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE 5X22X10 CMS HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA DE 0.90 X 3.05 CAL. 18 DE PRIMERA, INCLUYE; PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA RAM 500, PINTURA DE ESMALTE 100, RESANADOR AUTOMOTRIZ, PLASTE AUTOMOTRIZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (VER DETALLE DE ARMADO DE ESTRUCTURA PARA LÁMINA DE POLICARBONATO)	ML	11.00		
S/C6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ALERO HECHO A BASE DE PLACA DE 5/16" DE ESPESOR DE 2.10 DE LARGO X 0.35 DE ANCHO SOLDADA EN T-3 Y 15 CMS DE ANCHO EN EXTREMO DE VIGA, PATIN DE 5 CMS DE ANCHO CON PLACA DE 5/16" INCLUYE; PLACA DE ACERO DE 5/16" INDUSTRIAL SOLERA DE 2" X 5/16", PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA RAM 500, PINTURA DE ESMALTE 100, RESANADOR AUTOMOTRIZ, PLASTE AUTOMOTRIZ Y TODO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (VER DETALLE DE ARMADO DE ESTRUCTURA PARA LÁMINA DE POLICARBONATO)	PZA	20.00		
S/C7	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VIGA IPR DE 12" X 6 1/2" DE PATIN DE 44.64 KG/MT INDUSTRIAL, INCLUYE; PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA RAM 500, PINTURA ESMALTE 100, RESANADOR AUTOMOTRIZ, PLASTE AUTOMOTRIZ Y TODO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	11.00		



**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, UNIDAD CHONTALPA

LOCALIDAD: CUNDUACAN, TABASCO

FECHA: _____

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
S/C8	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2", INCLUYE; PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA RAM 500, PINTURA DE ESMALTE 100, RESANADOR AUTOMOTRIZ, PLASTE AUTOMOTRIZ Y TODO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	110.00		
S/C9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE REJA ACERO DE 1.65 X 2.50 MTS EN DOS HOJAS, CON MARCO HECHO A BASE DE PTR DE 2 1/2"X2 1/2", INCLUYE:: POSTES DE PTR DE 2 1/2"X2 1/2", TAQUETES DE EXPANSION DE 1"x4", BISAGRAS, PASADOR, PICAPORTE, CANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, U.O.T.	PZA	2.00		

RESUMEN DE PARTIDAS

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL

- 1 **DEMOLICIÓN**
- 2 **PRELIMINARES**
- 3 **CIMENTACIÓN**
- 4 **ESTRUCTURAS**
- 5 **ALBAÑILERÍA Y ACABADOS**
- 6 **HERRERÍA**